

※アルミフレキ管（φ100）をそのまま接続できます。アダプターは不要です。

最小-最大出力	2,580-6,020 kcal/hr (3.0-7.0 kw)
定格出力	5,160 kcal/hr (6.0 kw)
暖房面積	20~80 m ²
重量	140 kg
最大薪長さ/立掛け時	25/40 cm
使用煙突径	150 mm [接続/上部]
燃烧効率	82 %
薪量目安	1.5 kg/hr
寸法	W370 H1,330 D410
炉内寸法	W210 H610 D270



DATE	MEMO

Nagano and Sohsoyo Company Limited

Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690


SUBJECT 承認図		SHEET TITLE hase センダイ 135	
SCALE 1 / 1 0	DATE '22102101	CHECK	DRAFT Kobayashi CON
			SHEET NO.

本体と可燃壁との離隔距離




※表記の数値はEN基準に基づいた離隔距離です。
 ※本体前方と可燃物（家具等）との離隔距離は1,000mm以上としてください。
 ※本体上面と可燃物との離隔距離は750mm以上としてください。

煙突の離隔距離



※本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大の数値を採用して下さい。
 ※室内煙突がシングル煙突の場合は、煙突ヒートシールドが必要です。

炉台保護範囲最少寸法



※ストーブを設置する床面は、不燃材のフロアプレートで保護してください。
 ※フロアプレートの寸法は、前方500mm、側方300mm以上としてください。

DATE	MEMO

Nagano and Sohsyo Company Limited
 Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690







SUBJECT 本体離隔距離		SHEET TITLE ハーゼ Sendai センダイ135/155	
SCALE 1/15	DATE '22 2 25	DRAFT Kobayashi	CON
CHECK		SHEET NO.	

本体寸法 (cm)	A_v : ストープ鉛直投影面積 (cm²)	L_s : 可燃物燃焼水平距離 (mm)	遮熱板設置時最小距離 (mm)
H 高さ 133.0	正面/背面 A _v = 133.0 × 37.0 = 4921.0	正面 (ガラス) L _{sop} = 2.40√A _v ≒ 1684	正面 = 562
W 幅 37.0	側面 A _v = 133.0 × 37.0 = 4921.0	側面 (ガラス) L _{sop} = 2.40√A _v ≒ 1684	側面 = 562
D 奥行 41.0		背面 L _{ssl} = 1.59√A _v ≒ 1115	背面 = 372
	A_h : ストープ水平投影面積 (cm²)	H_s : 可燃物燃焼垂直距離 (mm)	
	上面 A _h = 1369.0	上面 H _s = 814	
	※投影面積は付属防熱板を含まず本体部分のみ		

- ※1 : ストープ等は1秒間当の発熱量が18kw以下のもの
- ※2 : 遮熱板等とストープ等との距離 (遮熱板等の厚みを含む) は27.5cm以上とすること
- ※3 : 遮熱板等とストープ等可燃物燃焼部分の壁との距離は2.5cm以上とすること
- ※4 : 特定不燃材料とする

特定不燃材料	・コンクリート	・鉄鋼
・れんが	・金属板	・金メタル
・瓦	・モルタル	・しっくい
・陶磁器質タイル	・繊維強化セメント板	・石
・繊維強化セメント板 (厚さ3mm以上)	・ガラス繊維混入セメント板 (厚さ3mm以上)	・せっこうボード (厚さ12mm以上でボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの)
・繊維混入ケイ酸カルシウム板 (厚さ5mm以上)	・ロックウール	・グラスウール板

ストープ角 (※α) と、ストープ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点 (※β) を結んだ直線上に、特定不燃材料等の遮熱板を設け有効に遮熱すること






※この資料に示す遮熱板範囲は一例です。ストープの設置の仕方 (向き)、周壁や天井等との位置関係、遮熱板を設ける位置によりさまざまな場合が考えられます。

DATE	MEMO

Nagano and Sohsyo Company Limited
Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690

SUBJECT	機種名
内装制限告示内容に基づく設置図	ハーゼ センダイ 135
SCALE 1:40	DATE '21/11/20
CHECK	DRAFT Kobayashi
	CON
	SHEET NO.



※アルミフレキ管 (φ100) をそのまま接続できます。アダプターは不要です。

最小-最大出力	2,580-6,020 kcal/hr (3.0-7.0 kw)
定格出力	5,160 kcal/hr (6.0 kw)
暖房面積	20~80 m ²
重量	155 kg
最大薪長さ/立掛け時	25/40 cm
使用煙突径	150 mm [接続/上部・背面]
燃焼効率	82 %
薪量目安	1.5 kg/hr
寸法	W370 H1,550 D410
炉内寸法	W210 H610 D270



DATE	MEMO

Nagano and Sohsoyo Company Limited

Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690


SUBJECT 承認図		SHEET TITLE hase センダイ 155	
SCALE 1 / 1 0	DATE '22102101	CHECK	DRAFT Kobayashi CON
			SHEET NO.

本体と可燃壁との離隔距離




※表記の数値はEN基準に基づいた離隔距離です。
 ※本体前方と可燃物（家具等）との離隔距離は1,000mm以上としてください。
 ※本体上面と可燃物との離隔距離は750mm以上としてください。

煙突の離隔距離



※本体離隔距離と煙突離隔距離を比較して最大の数値を採用して下さい。
 ※室内煙突がシングル煙突の場合は、煙突ヒートシールドが必要です。

炉台保護範囲最少寸法



※ストーブを設置する床面は、不燃材のフロアプレートで保護してください。
 ※フロアプレートの寸法は、前方500mm、側方300mm以上としてください。

DATE	MEMO

Nagano and Sohsoyo Company Limited
 Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690


SUBJECT 本体離隔距離		SHEET TITLE ハーゼ Sendai センダイ135/155	
SCALE 1/15	DATE '22 2 25	CHECK	DRAFT Kobayashi CON
			SHEET NO.

本体寸法 (cm)	A_v : ストープ鉛直投影面積 (cm²)	L_s : 可燃物燃焼水平距離 (mm)	遮熱板設置時最小距離 (mm)
H 高さ 155.0	正面/背面 A _v = 155.0 × 37.0 = 5735.0	正面 (ガラス) L _{sop} = 2.40√A _v ≒ 1818	正面 = 606
W 幅 37.0	側面 A _v = 155.0 × 37.0 = 5735.0	側面 (ガラス) L _{sop} = 2.40√A _v ≒ 1818	側面 = 606
D 奥行 41.0		背面 L _{ssl} = 1.59√A _v ≒ 1204	背面 = 402
	A_h : ストープ水平投影面積 (cm²)	H_s : 可燃物燃焼垂直距離 (mm)	
	上面 A _h = 1369.0	上面 H _s = 814	
	※投影面積は付属遮熱板を含まず本体部分のみ		


- ※1 : ストープ等は1秒間当の発熱量が18kw以下のもの
- ※2 : 遮熱板等とストープ等との距離 (遮熱板等の厚みを含む) は27.5cm以上とすること
- ※3 : 遮熱板等とストープ等可燃物燃焼部分の壁との距離は2.5cm以上とすること
- ※4 : 特定不燃材料とする

特定不燃材料	・コンクリート	・鉄鋼
・れんが	・金属板	・れんが
・瓦	・モルタル	・しっくい
・陶磁質タイル	・繊維強化セメント板	・石
・繊維強化セメント板	・ガラス繊維混入セメント板 (厚さ3mm以上)	・せっこうボード (厚さ12mm以上でボード用原紙の厚さが0.6mm以下のもの)
・ガラス繊維混入セメント板 (厚さ5mm以上)	・ロックウール	・グラスウール板


ストープ角 (※α) と、ストープ等可燃物燃焼部分と可燃物の交点 (※β) を結んだ直線上に、特定不燃材料等の遮熱板を設け有効に遮熱すること




平行設置 平面図




コーナー設置 平面図




平行設置 平面図
れんが積み (遮熱板等) 一例



平行設置 正面図



平行設置 側面図



コーナー設置 平面図
れんが積み (遮熱板等) 一例

※この資料に示す遮熱板範囲は一例です。ストープの設置の仕方 (向き)、周壁や天井等との位置関係、遮熱板を設ける位置によりさまざまな場合が考えられます。

DATE	MEMO

Nagano and Sohsyo Company Limited
Phone: 0267-32-2353 Fax: 0267-32-2690

SUBJECT	機種名
内装制限告示内容に基づく設置図	ハーゼ センダイ 155
SCALE 1:40	DATE '21/11/20
CHECK	DRAFT Kobayashi
	CON
	SHEET NO.